



## Effektiv fjernvarmeforsyning til boligområder i Haremosen, Bagsværd, DK, 2026

**BRUGG**  
Pipes

Pioneers in Infrastructure



## Projekt

I Haremosen i Bagsværd, Danmark, blev der gennemført et moderne fjernvarmeprojekt i samarbejde med M.J. Eriksson. Målet med projektet var at realisere en økonomisk og effektiv løsning til fjernvarmeforsyning af mindre og mellemstore boligområder.

Til projektet blev BRUGG Pipes CALPEX ULTRA-rørsystem anvendt. I alt blev der installeret omkring 400 meter DUO-rør i lige 12-meter-længder i dimensionerne DN32 til DN50. Derudover blev der lagt ti ruller CALPEX ULTRA DN20 til DN25, hver med en længde på 100 meter, til hustilslutningerne. Alle rørforbindelser blev udført med presfittings.

## Udførelse

I dette projekt valgte M.J. Eriksson rørsystemløsningen fra BRUGG Pipes for at opfylde de høje krav til tryk- og temperaturbestandighed i fjernvarmenettet. Samtidig muliggør det fleksible plast-aluminium-kompositrørsystem en hurtig og økonomisk installation. Især ved forsyning af boligområder giver denne teknologi fordele med hensyn til installationstid og installationsarbejde.

Projektet blev startet i marts 2026 og afsluttet i april 2026. I projektets første fase ydede BRUGG Pipes omfattende støtte med kurser, teknisk instruktion og løbende support på byggepladsen. Sammen med installationspartneren Syd VVS kunne der således sikres en problemfri og effektiv gennemførelse.

