



Fornitura efficiente di teleriscaldamento per aree residenziali a Haremosen, Bagsværd, DK, 2026

BRUGG
Pipes

Pioneers in Infrastructure



Progetto

A Haremosen, a Bagsværd in Danimarca, è stato realizzato un moderno progetto di teleriscaldamento in collaborazione con M.J. Eriksson. L'obiettivo del progetto era realizzare una soluzione economica ed efficiente per la fornitura di teleriscaldamento ad aree residenziali di piccole e medie dimensioni.

Per il progetto è stato utilizzato il sistema di tubazioni CALPEX ULTRA di BRUGG Pipes. In totale sono stati installati circa 400 metri di tubazioni DUO in barre diritte da 12 metri nelle dimensioni da DN32 a DN50.

Inoltre, per gli allacciamenti domestici sono state posate dieci bobine di CALPEX ULTRA da DN20 a DN25, ciascuna con una lunghezza di 100 metri. Tutti i collegamenti delle tubazioni sono stati realizzati con raccordi a pressare.

Esecuzione

Per questo progetto, M.J. Eriksson ha scelto la soluzione di tubazioni di BRUGG Pipes per soddisfare gli elevati requisiti di resistenza alla pressione e alla temperatura nella rete di teleriscaldamento. Allo stesso tempo, il sistema flessibile di tubazioni composite plastica-alluminio consente un'installazione rapida ed economica. In particolare, per l'allacciamento di aree residenziali, questa tecnologia offre vantaggi in termini di tempi e impegno di installazione.

Il progetto è stato avviato nel marzo 2026 e completato nell'aprile 2026. Durante la prima fase del progetto, BRUGG Pipes ha fornito un supporto completo con corsi di formazione, istruzioni tecniche e assistenza continua in cantiere. Insieme al partner di installazione Syd VVS, è stato così possibile garantire un'esecuzione fluida ed efficiente.

